

(340) 福山トロット加熱炉改修の概要

日本钢管(株) 福山製鉄所

谷口 熊

中村丈人

江田尚智

出田光正

池上一成

河本安博

1. 緒言

熱間圧延工程におけるコスト中で、加熱炉の燃料費の占める比率は大きい。福山製鉄所第2熱延工場ではH.D.R.の実施に伴い、加熱炉操業は抽出(加熱)保熱の繰返しとなり、従来の高T/H型の大型加熱炉では保昇熱量が多く、エネルギー・ロスが増加する。そこで、燃料原単位低減を主目的として改修を行ない効果を上げているので以下に概要を報告する。

2. 改造工事概要

改修箇所をFig-1に示す。廃熱回収強化の為、レギュレータを従来の2パス型から4パス型に改修し、温度効率85%以上の高効率化を行なう。Fig-2 (Table-1)又、流入、抽出口にカバー、補助扉を設置し侵入空気の防止を行っている。サイドバークーラーは、小型化、低NO_x化を行ない、更に各ゾーン上下毎にオメータを設置し、O₂制御により最適燃焼を行っている。O₂制御に悪影響を与える扉開閉時の炉圧変動に關しては、水平煙道に炉圧ダンパーを新設し、従来ダンパーによる偏流制御に加え、扉開閉時の炉圧変動を学習しダンパー開度の予測制御を行なっている。又、均熱帶にて長さ4.5m、シフト量200mmのスキッドシフトを実施し効果を上げている。プロアーは、ヘッダー圧及び流調弁開度により上下制御を行なっている。

3. 改造による効果

改修前後におけるスキッドマーク低減効果をFig-3に示す。抽出200T/h炉時で約12°Cの低減となっている。次に、熱收支の比較をFig-4に示す。燃料原単位は廃ガス損失の低減により、△34.4kcal/kgの効果が得られている。プロアーの省電力効果は、抽出200T/h炉時で1.7%である。

4. 結言

以上のような改修を行ない、各炉とも順調に立ち上がりで当初計画どおりの効果が得られている。今後、H.D.R.対応の間欠操業に対し、操業方法を確立し、より一層の燃料原単位低減を行っていく。




Fig-1 Outline of Reconstruction




Fig-2 Outline of Recuperator.

	Original (2pass)	New (4pass)
Air	in 20°C	30°C
	out 465°C	620°C
Exhaust	in 1000°C	710°C
gas	out 730°C	230°C
Ratio of temp. (Air in/gas out)	47%	87%


Table-1 Comparison of original and new ratio of temperature.
(Air in/gas out)

Fig-3 Relation between discharging efficiency and reduction of skid mark.




Fig-4 Comparison of original and new heat balance